

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่.....

รายการ.....อบต.บ้านแพน.....แผ่นที่.....



ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	153,325	75	
	F (1.3624)	55,565	26	
	เป็นเงิน	208,891	01	
2	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	67,921	25	
	F (1.2782)	11,895	70	
	เป็นเงิน	86,816	95	
	1.งานถนนดิน+2.งานวางท่อ คสล. รวมเป็นเงิน	295,707	96	
	ป้ายโครงการ	-	-	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	295,000	-	
	(ตัวอักษร) แปะหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน			


ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง.....ไม่ต่ำกว่า.....ตารางเมตร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ 295,000 บาท

ผู้ประมาณการ..........ผู้ดำเนินการกองช่าง ตรวจ..........ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธีระ จุสิงห์) (นายธีระ จุสิงห์)

เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ..........
(นางสุธินันท์ สงวนสัตย์)

ลงชื่อ..........
(นายสำรวม ปลื้มสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

โดยในผู้ประมาณการ ส่วนนั้น คร.สำรวจ และ ค.ออกแบบให้ถูกต้อง
แม่นยำหรือ อนุมัติ เมื่อตรวจสอบทางรายการที่ได้สำรวจ โดย คร.สำรวจ
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคร. ๑๕ ตำบลบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รักษาการแทน ปลัด อบต.



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการการก่อสร้างงานวางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่.....

รายการ.....อบต.บ้านแพน.....แผ่นที่.....

ประมาณการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		บาท	สต.	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	67,921	25	
	F (1.2782) งานวางท่อ	11,895	70	
		86,816	95	
	ป้ายโครงการ	-	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	86,861	95	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	86,800	-	
	(ตัวอักษร) แปะหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง.....ไม่ต่ำกว่า 22.50 ตารางเมตร.....

เฉลี่ยราคาประมาณ 86,800 บาท

ผู้ประมาณการ.....ผู้อำนวยความสะดวกตรวจสอบ.....ผู้อำนวยความสะดวก

(นายธีระ จูสิงห์)

 เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(นายธีระ จูสิงห์)

 อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นางสุธินันท์ สงวนสัตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

โดยข้าพเจ้าได้ประมาณราคา ค่าเงินครุภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามแบบแปลนและข้อบังคับต่างๆ เช่น ไม้ค้ำ,
หม้อต้มของอาหารที่ปรุงอาหาร โดยตรงด้วย ไฟฟ้าเสด
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการไปโดยเร็วที่สุด
รพท. เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการก่อสร้างงานวางท่อประปาเหล็กกล้าขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน
 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1... ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
 ประมาณการโดย นายธีระ จุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ				ค่าแรงงาน				ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน		ราคาหน่วย ละ		จำนวนเงิน					
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.				
1	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.20x1.20x1.00 เมตร	14	ท่อน	4,000	-	56,000	-	-	-	-	-	-	-		
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอขนาด 15 ซม. ยาว 3 ม.	14	ท่อน	213	-	2,982	-	87	-	1,218	-	-	-		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร ซม.	2.25	ลบม.	1,738	32	3,911	22	-	-	-	-	-	-		
4	ทรายหยาบ	2.62	ลบม.	434	58	1,138	60	10	-	26	20	-	-		
5	เหล็กดัดขนาด 0.20x0.20 4 มม	22.50	ตรม.	24	-	540	-	5	-	112	50	-	-		
6	ไม้แบบ 1"x6"	2.05	ลบฟ.	841	12	1,724	30	-	-	-	-	-	-		
7	ปูนซีเมนต์ผสม	13	ถุง	116	82	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ค่าปูนผิวคอนกรีต	22.50	ตรม.	-	-	-	-	11	93	268	43	-	-		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	-	66,296	12	-	-	1,625	13	67,921	25		