

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการงานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บริเวณแยกโค้งลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังพื้นหนา ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕%

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่.....

รายการ..... อบรมบ้านแพน..... แผ่นที่.....

ประมาณการตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน..... ๒..... แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|--------------|---|-----------|-----|----------|
| | | บาท | สต. | |
| ๑ | ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา) | ๓๔๘,๒๗๙ | ๔๙ | |
| | F (๑.๓๓๖๕) | ๑๑๗,๑๙๖ | ๐๔ | |
| | | ๔๖๕,๔๗๕ | ๕๓ | |
| | ป้ายโครงการ | - | - | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | ๔๖๕,๔๗๕ | ๕๓ | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง) | ๔๖๕,๔๐๐ | ๐๐ | |
| | (ตัวอักษร) สีแสดหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง..... ไม่ต่ำกว่า ๖๒๖.๕๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ ๔๖๕,๔๐๐ บาท

ผู้ประมาณการ..... ๙..... ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจสอบ..... ๙..... ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธีระ จูสิงห์)

(นายธีระ จูสิงห์)

 เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(นายฤทธิชัย ธีระสุข)

(นายสำรวม ปลื้มสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บริเวณแยกโค้งลิง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลิงลูกรังพื้นหนา ๐.๓๐ เมตร บดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕%

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ...๔... ตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมาณการโดย นายธีระ จุสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ | | | | ค่าแรงงาน | | | | ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน | เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์ | หมายเหตุ | |
|--------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----|-----------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------------------------|--------------------------|----------|--|
| | | | | ราคาหน่วยละ | | จำนวนเงิน | | ราคาหน่วยละ | | จำนวนเงิน | | | | | |
| | | | | บาท | สต. | บาท | สต. | บาท | สต. | บาท | สต. | | | | |
| ๑ | คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ KSC | ๙๓.๙๗ | ลบม. | ๑,๘๖๙ | ๑๖ | ๑๗๕,๖๔๔ | ๙๖ | - | - | - | - | | | | |
| ๒ | ทรายหยาบ | ๓๑.๓๒ | ลบม. | ๔๒๙ | ๙๑ | ๑๓,๔๖๔ | ๗๘ | ๑๐ | - | ๓๑๓ | ๒๐ | | | | |
| ๓ | เหล็กตะแกรง WIR ME SH ๕มม.@๐.๒๐# ม. | ๖๒๖.๕๐ | ตรม. | ๒๕ | ๐๐ | ๑๕,๖๖๒ | ๕๐ | ๕ | - | ๓,๑๓๒ | ๕๐ | | | | |
| ๔ | เหล็ก DOWEL Ø๑๒ มม. | ๘๘.๘๐ | กก | ๒๒ | ๔๒ | ๑,๙๙๐ | ๘๙ | - | - | - | - | | | | |
| ๕ | ไม้แบบ (คิด ๕๐% ของความยาว ๒ ด้าน) | ๒๐.๕๒ | ลบฟ. | ๖๐๗ | ๔๘ | ๑๒,๔๖๕ | ๔๘ | - | - | - | - | | | | |
| ๖ | ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต | ๘๗.๕๐ | เมตร | - | - | - | - | ๑๒ | ๒๓ | ๑,๐๗๐ | ๑๒ | | | | |
| ๗ | ลูกรังรองพื้น | ๒๙๐ | ลบม. | ๓๕๒ | ๘๑ | ๑๐๒,๓๑๔ | ๙๐ | - | - | - | - | | | | |
| ๘ | ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง | ๓๑๐ | เมตร | - | - | - | - | ๑๘ | ๕๓ | ๕,๗๔๔ | ๓๐ | | | | |
| ๙ | ตะปู+อุปกรณ์ยึดไม้แบบ(๐.๐๒๕กก/ตรม) | ๑.๑๖ | กก | ๔๖ | ๗๓ | ๕๔ | ๒๐ | - | - | - | - | | | | |
| ๑๐ | ค่าแรงปูผิวคอนกรีต | ๖๒๖.๕๐ | ตรม. | - | - | - | - | ๑๑ | ๖๔ | ๗,๒๙๒ | ๔๖ | | | | |
| ๑๑ | ลูกรังบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๘๕% | ๒๙๐ | ลบม.แน่น | - | - | - | - | ๓๑ | ๔๘ | ๙,๑๒๙ | ๒๐ | | | | |
| | ค่าวัสดุ + ค่าแรง | | | | | ๓๒๑,๕๙๗ | ๗๑ | - | - | ๒๖,๖๘๑ | ๗๘ | ๓๔๘,๒๗๙ | ๔๙ | | |