



กองช่าง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บริเวณหน้าบ้านคุณอำนวย อาษา ถึงสามแยกบ้านคุณสยาม เพียรเจริญทรัพย์) หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก

กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมทางขึ้น-ลง รายละเอียดตามแบบแปลน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

แบบเลขที่

รายการ อบต.บ้านแพน แผ่นที่

ประมาณการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                              | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|
|              |                                     | บาท        |          |
| 1            | ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)         | 298,205.93 |          |
|              | Factor F = 1.3624                   | 108,069.83 |          |
|              |                                     | 406,275.76 |          |
|              | ป้ายโครงการ                         | -          |          |
|              | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ        | 406,275.76 |          |
|              | คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)   | 406,200    |          |
|              | (ตัวอักษร) สีแสดหกพันสองร้อยบาทถ้วน |            |          |

ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 1,160 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 406,200 บาท

ผู้ประมาณการ/ตรวจ.....ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายธีระ จูสิงห์)

() เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ  
การคำนวณเงินงบประมาณ สำนักงานการ ก.ต.  
ได้พิมพ์ใบพิมพ์ ทดสอบ ค่า  
ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุณี จันทร์อ่อน)

() อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ.....  
(นายสำรวม ปลื้มสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

รายการประมาณการโครงการ เสริมขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก (บริเวณหน้าบ้านคุณอำนวย อาษา ถึงสามแยกบ้านคุณสยาม เพียรเจริญทรัพย์หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 290 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมทางขึ้น-ลง

(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.บ้านแพน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพน อำเภอสวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

| ลำดับ<br>ที่      | รายการ                     | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ           |                  | ค่าแรง             |                  | ยอดรวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | เทียบเป็น<br>เปอร์เซ็นต์ | หมายเหตุ |
|-------------------|----------------------------|--------|-------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
|                   |                            |        |       | ราคาหน่วยละ<br>บาท | จำนวนเงิน<br>บาท | ราคาหน่วยละ<br>บาท | จำนวนเงิน<br>บาท |                             |                          |          |
| 1                 | ดินถม                      | 918.00 | ลบ.ม. | 233.64             | 214,481.52       | 10                 | 9,180.00         |                             |                          |          |
| 2                 | หินคลุก                    | 138.90 | ลบ.ม. | 336.45             | 46,732.91        | 10                 | 1,389.00         |                             |                          |          |
| 3                 | อัดแน่นธรรมดา (งานดิน)     | 918.00 | ลบ.ม. |                    |                  | 25                 | 22,950.00        |                             |                          |          |
| 4                 | อัดแน่นธรรมดา (งานหินคลุก) | 138.90 | ลบ.ม. |                    |                  | 25                 | 3,472.50         |                             |                          |          |
| ค่าวัสดุ + ค่าแรง |                            |        |       |                    | 261,214.43       |                    | 36,991.50        | 298,205.93                  |                          |          |



