

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีต

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายถวิล ฉายวิชา หมู่ที่ 1

ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ระยะทางยาว 3.40 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	8,719.65	
	Factor F = 1.3607	3,145.18	
		11,864.83	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	11,864.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	11,800	
	(ตัวอักษร) หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน	11,800	


ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 11,800 บาท

ลงชื่อ.....


(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ สิวานอล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปรีเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายถวิล ฉายวิเชียร หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ระยะทางยาว 3.40 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางกว้าง ช่างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
6	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	5.40	ม.	-	-	21.92	118.37			
7	ค่าแบบข้างตั้งตามยาวสองข้าง	6.80	ม.	-	-	20.60	140.08			
8	ตะปูและอุปกรณ์ยึดติด	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-			
9	หินคลุก	0.34	ลบ.ม.	336.45	114.40	10.00	3.40			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				8,063.01		656.64	8,719.65		

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นางสาวกรีนี ปริรัมย์)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)  
 กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายกิตติคุณ วัฒนวล)  
 กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลง คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายถวิล ฉายวิชา หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.40 เมตร ระยะทางยาว 3.40 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

ประมาณการโดย นายธีระ จูสิงห์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านแพน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กิโลกรัม/ตาราง เซนติเมตร	3.41	ลบ.ม.	1,869.16	6,373.84	-	-	-		
2	ทรายหยาบ	1.14	ลบ.ม.	434.58	495.42	10.00	11.40			
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร	22.78	ตร.ม.	29.00	660.62	5.00	113.90			
4	ไม้แบบ	0.93	ลบ.ฟ.	400.00	372.00	-	-			เช่าหรือซื้อ
5	ค่าผูกคอนกรีต	22.78	ตร.ม.	-	-	11.83	269.49			

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นางสาวกรีนี่ ปริเปรม)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นางสาวรัตติยา บุญมาทา)  
 กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายกิตติคุณ วัฒนวล)  
 กรรมการกำหนดราคาากลาง