

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ส่วนราชการสำรวจออกแบบและประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณอำเภอ มั่นคง หมู่ที่ 7

ขุดลึกโดยเฉลี่ย 3 เมตร พร้อมกตเข้มเทริน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

จำนวน 11 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
		บาท	
1	ค่าวัสดุและค่าแรง (ยอดยกมา)	27,486.22	
	Factor F = 1.2764	7,597.19	
		35,083.41	
	ป้ายโครงการ	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	35,083.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เบิกจ่ายเพียง)	34,900	
	(ตัวอักษร) สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน	34,900	


ขนาดหรือเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 34,900 บาท

ลงชื่อ.....


(นางสาวรัตติยา บุญมาหา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ มิวนวนล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวธารินี ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณอำเภอไฟ มั่นคง หมู่ที่ 7 ชุดเล็กโดยเฉลี่ย 3 เมตร พร้อมถมเข็มเพรีน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

จำนวน 11 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ		จำนวนเงิน				
				บาท	บาท	บาท	บาท			
1	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร	11.00	ท่อน	1,495.33	16,448.63	290.00	3,190.00			
2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 15 เซนติเมตร ยาว 2 เมตร	11.00	ท่อน	145.96	1,605.56	62.66	689.26			
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ขนาด 180 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร	1.20	ลบม.	1,738.32	2,085.98	-	-			
4	ขุดดินพร้อมกลับคืน	60.00	ลบม.	-	-	30.41	1,824.60			
5	หินคลุก	2.40	ลบม.	336.45	807.48	10.00	24.00			

หมายเหตุ


1. ให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในวงงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในวงงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

2. ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรีนันน์ ปริเปรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติยา บุญมาทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายกิตติคุณ วัฒนาวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านคุณอำเภอ 3 เมตร พร้อมถมเข็มเสริม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร

จำนวน 11 ท่อน และลงหินคลุกหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแพน อำเภอสวน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	เทียบเป็น เปอร์เซ็นต์	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท			
6	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสำเร็จขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มิลลิเมตร ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร	12.00	ตรม.	29.00	348.00	5.00	60.00			
7	คาน้ำปูผิวคอนกรีต	12.00	ตรม.	-	-	11.83	141.96			
8	ทรายหยาบ	0.60	ลบม.	434.58	260.75	-	-			
	ค่าวัสดุและค่าแรง				21,556.40		5,929.82	27,486.22		


หมายเหตุ

1. ใ้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. ใ้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นางสาวกรีนี บริบูรณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรัตติยา นุญมaha)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติคุณ ผิวนวนล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....